

BETONEX

Przemysław Pamulak
Wielogóra ul. Stawna 2
26-660 Jedlińsk

(pieczęć firmowa)

GWARANCJA NA WYROBY BETONOWY

Firma **BETONEX** udziela gwarancji na zbiornik betonowy na okres 2 lat od dnia zamontowania z możliwością przedłużenia gwarancji do lat 5. Firma **BETONEX** oświadcza że zbiornik jest szczelny. Zbiornik posiada aktualny atest PZH nr BK.BK.60110.0720.2022, aprobatę techniczną ITB-KOT-2018/0620 wydanie 2.
Pełna Gwarancja dostępna na stronie Betonex.pl.

WARUNKI GWARANCJI SKRÓCONEJ

1. Gwarant udziela gwarancji na wyroby na okres 5 lat, liczyć od daty ich wydania Nabywcy pod warunkiem przestrzegania przez uprawnionego z gwarancji opracowanej przez Gwaranta instrukcji montażu konserwacji danego wyrobu oraz instrukcji transportu oraz , rozładunku oraz składowania i montażu wyrobu stanowiących integralną część niniejszych warunków oraz terminowej zapłaty przez Nabywcę pełnej ceny za wydany wyrób.
2. Gwarancji nie obejmują uszkodzenia mechaniczne.
 - a) związanych z zasypywaniem zbiornika, zasypywanie nie powinno polegać na spychaniu ziemi na zbiornik, oraz zabronione jest zasypywanie zbiornika łyżką z dużej wysokości.
 - b) niewskazane jest mechaniczne zagęszczanie ziemi wokół ścian zbiornika, grozi uszkodzeniem ścian pionowych zbiornika.
3. Gwarancja nie obejmuje połączenia zbiorników między sobą.
 - a) połączenie może ulec rozszczelnieniu z powodu nierównomiernego osiadania zbiorników względem siebie.
4. Gwarancji podlegają zbiorniki pełnowartościowe .
5. Gwarancji nie podlegają połączenia oraz inne prace nie wykonywane przez producenta.
6. Zbiornik można zasypać odpowiednią ilością piachu podaną przez producenta (pokrywa standardowa max 50 cm piachu) po upływie 24 godzin od chwili zamontowania.
7. Gwarancja udzielana jest na zbiornik kompletny (zbiornik i płyta wierzchnia).
8. Za wykop i jakość jego wykonania odpowiedzialny jest inwestor. Pracownicy firmy **BETONEX** nie mają obowiązku poziomowania wykopu.
9. Poziom wód gruntowych w miejscu zabudowy zbiornika nie może przekraczać 1 m od zewnętrznej powierzchni płyty dennej zbiornika.
10. Prace powinny być nadzorowane przez kierownika budowy, lub osoby do tego upoważnione. (Zwróć uwagę na staranność wykonania spoiny zbiornik-płyta, płyta-kominek). Osadzenie zbiornika w wyznaczonym miejscu przez kierownika budowy lub osobę upoważnioną).
11. Wszystkie uwagi i usterki powinny być zgłaszane podczas montażu i odnotowane na karcie gwarancji.
12. W terenach podmokłych, należy zalać zbiornik wodą po montażu w ok. 50%, aby zapobiec jego wypłynięciu.
13. W skład zbiornika wchodzi: zbiornik oraz pokrywa wierzchnia. Kominek i dekiel betonowy nie są elementami zbiornika, są dostarczane jako elementy dodatkowe i niepodlegają gwarancji.
14. Po zasypaniu zbiornika sprawdzić czy spoiny łączące nie zostały naruszone. Jeżeli stwierdzono naruszenie spoiny, trzeba je niezwłocznie poprawić we własnym zakresie przed użytkowaniem zbiornika.
15. Dwa – trzy dni po montażu kierownik budowy musi przeprowadzić próbę szczelności oraz wpisać do dziennika budowy. Bez wykonanej próby szczelności z wynikiem pozytywnym korzystanie ze zbiornika jest Zabronione, nieszczelności Bez wykonania próby szczelności zbiornik Jest to wymagane do warunków gwarancji oraz rękojmy

Oświadczam, że dnia2024 r został zamontowany wyrób betonowy.....
Montaż odbył się w (imię i nazwisko, adres)

.....
Wyrób betonowy został zamontowany prawidłowo zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi.
Zapoznałem się z warunkami gwarancji.

UWAGI:

.....
.....
Data i podpis zamawiającego.

.....
.....
Podpis montażysty